

宜君县发展和改革局文件

君发改发〔2019〕64号

宜君县发展和改革局 关于王沟湾村南组管网配套工程 初步设计的批复

县水务局：

你局报来《关于王沟湾村南组管网配套工程初步设计的报告》收悉。经评审委员会专家组审核，设计单位按照专家组意见完成修改，经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目名称：王沟湾村南组管网配套工程

二、建设地点：彭镇王沟湾村南组

三、主要建设内容及规模：新建加压泵坑 1 处，铺设 ϕ 50PE 配水干管 740 米、 ϕ 32PE 配水支管 400 米、 ϕ 25PE 管网 525 米，配套闸阀井 3 座、排气井 1 座、放空井 1 座、入户水表井及相关

设施 21 套等。

四、建设期限：2019 年 5 月至 2019 年 8 月

五、主要技术标准：工程设计年新增供水量 0.15 万立方米，水源自现有水塔接入，经 CDL8-4 离心泵加压后通过配水管网输水至各户。管沟采用直槽开挖，管沟宽 0.6 米、深不小于 1.2 米，沟底采用素土回填，压实度大于 95%，管顶采用原土回填压实度大于 90%；泵坑内壁规格为 $2 \times 2 \times 1.5$ 米，采用 M7.5 浆砌砖砌筑，盖板采用 C25 预制钢筋混凝土板；闸阀井采用砖砌，井内壁深 1.4 米、底部半径为 60 厘米，基础为 15 厘米厚 3:7 灰土垫层加设 $20 \times 20 \times 25$ 厘米 C15 混凝土支墩；砖砌排气井内壁规格为 $0.8 \times 0.6 \times 1.2$ 米。

六、投资概算：项目总投资 16.54 万元，其中建筑工程 13.66 万元。

请你们接此批复后，抓紧做好工程开工前各项准备工作，及时编制项目招标实施方案报我局审批。

项目编码：2019-610222-76-01-017025

附件：王沟湾村南组管网配套工程初步设计概算表



宜君县发展和改革局

2019 年 4 月 26 日印发

共印 10 份

王沟湾村南组管网配套工程初步设计概算表

单位：万元

编号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备费	其他费用	预备费	合计	占基本费用%
I	水工建筑物							
1	建筑工程	12.75					12.75	80.95
2	机电设备及安装工程		0.07	0.54			0.61	3.87
3	金属结构设备及安装工程		0.02	0.2			0.22	1.4
4	临时工程	0.91					0.91	5.78
5	费用				1.26		1.26	8
	基本费用	13.66	0.09	0.74	1.26		15.75	100
6	预备费					0.79	0.79	5
6.1	基本预备费					0.79	0.79	5
6.2	价差预备费							
7	建设期还贷利息							
	静态总投资	13.66	0.09	0.74	1.26	0.79	16.54	105
	总投资	13.66	0.09	0.74	1.26	0.79	16.54	105
II	水库淹没补偿费							
1	农村部分补偿费用							
2	城（集）镇迁建补偿费用							
3	工业企业迁建补偿费用							
4	专业项目恢复改建补偿费用							
5	防护工程费用							
6	库底清理费用							
7	其他费用							
8	预备费							
9	有关税费							
10	建设期还贷利息							
	静态总投资							
	总投资							
III	水土保持工程							
IV	环境保护工程							
V	工程总投资合计							
	静态总投资	13.66	0.09	0.74	1.26	0.79	16.54	105
	总投资	13.66	0.09	0.74	1.26	0.79	16.54	105