

宜君县发展和改革局文件

君发改发〔2019〕65号

宜君县发展和改革局 关于榆舍村榆舍组管网改造工程 初步设计的批复

县水务局：

你局报来《关于榆舍村榆舍组管网改造工程初步设计的报告》收悉。经评审委员会专家组审核，设计单位按照专家组意见完成修改，经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目名称：榆舍村榆舍组管网改造工程

二、建设地点：五里镇榆舍村榆舍组

三、主要建设内容及规模：新建 10.5 平方米砖混管理房 1 间，铺设 ϕ 50PE 配水干管 422 米、 ϕ 32PE 配水支管 639 米、 ϕ 25PE 入户管道 500 米，配套建设阀门井 2 座、放空井 1 座、入户水表井

及相关设施 20 套等;购置安装 150QJ-50/7 水泵及机电设备 1 套。

四、建设期限: 2019 年 5 月至 2019 年 8 月

五、主要技术标准: 设计年新增供水量 0.17 万立方米,工程自大口井抽水至高位水池,通过配水管网输水至各户。管沟采用直槽开挖,管沟宽 0.6 米、深不小于 1 米,沟底采用素土回填,压实度大于 95%,管顶采用原土回填压实度大于 90%;闸阀井采用砖砌,井内壁深 1.4 米、底部半径为 60 厘米,基础为 15 厘米厚 3:7 灰土垫层加设 20×20×25 厘米 C15 混凝土支墩;放空井内壁规格为 0.8×0.6×1.2 米;管理房基础采用条形基础,墙体采用 MU10 级粘土砖砌筑,

六、投资概算:项目总投资 18.78 万元,其中建筑工程 12.17 万元。

请你们接此批复后,抓紧做好工程开工前各项准备工作,及时编制项目招标实施方案报我局审批。

项目编码: 2019-610222-76-01-017033

附件: 榆舍村榆舍组管网改造工程初步设计概算表



宜君县发展和改革局

2019 年 4 月 26 日印发

共印 10 份

榆舍村榆舍组管网改造工程初步设计概算表

单位：万元

编号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备费	其他费用	预备费	合计	占基本费用%
I	水工建筑物							
1	建筑工程	10.72					10.72	59.92
2	机电设备及安装工程		0.51	3.93			4.44	24.82
3	金属结构设备及安装工程		0.01	0.05			0.06	0.34
4	临时工程	1.45					1.45	8.11
5	费用				1.22		1.22	6.82
	基本费用	12.17	0.52	3.98	1.22		17.89	100
6	预备费					0.89	0.89	5
6.1	基本预备费					0.89	0.89	5
6.2	价差预备费							
7	建设期还贷利息							
	静态总投资	12.17	0.52	3.98	1.22	0.89	18.78	105
	总投资	12.17	0.52	3.98	1.22	0.89	18.78	105
II	水库淹没补偿费							
1	农村部分补偿费用							
2	城（集）镇迁建补偿费用							
3	工业企业迁建补偿费用							
4	专业项目恢复改建补偿费用							
5	防护工程费用							
6	库底清理费用							
7	其他费用							
8	预备费							
9	有关税费							
10	建设期还贷利息							
	静态总投资							
	总投资							
III	水土保持工程							
IV	环境保护工程							
V	工程总投资合计							
	静态总投资	12.17	0.52	3.98	1.22	0.89	18.78	105
	总投资	12.17	0.52	3.98	1.22	0.89	18.78	105