

宜君县发展和改革局文件

君发改发〔2019〕142号

宜君县发展和改革局 关于湫沟村肉牛养殖示范基地供水工程 初步设计的批复

县水务局：

你局报来《关于湫沟村肉牛养殖示范基地供水工程初步设计的报告》收悉。经评审委员会专家组审核，设计单位按照专家组意见完成修改，经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目名称：湫沟村肉牛养殖示范基地供水工程

二、建设地点：彭镇湫沟村

三、主要建设内容及规模：新建大口井1座，玻璃钢30立方米蓄水池1座，防护挡墙4.5米，铺设 ϕ 75PE上水管210米、 ϕ 50PE配水干管230米，阀门井3座，QS10-90-5.5KW型水泵1台，

DHCR-7.5KW 启动柜 1 面。

四、建设期限：2020 年 4 月至 2020 年 12 月

五、主要技术标准：大口井池底为 30 厘米厚粗砂、70 厘米砂卵石，井壁由 1.5 米高 1 米厚干砌石和 3.7 米高 0.5 米厚 M7.5 浆砌石砌筑。内径 3.3 米，深 5.2 米，井口采用 20 厘米厚钢筋混凝土预制板封口，周边设砖砌围挡；蓄水池基础设 50 厘米厚 3:7 灰土、20 厘米厚 C20 砼垫层、20 厘米厚河沙；圆形砖砌阀井内壁直径 1.2 米，高 1.4 米，井口采用直径 70 厘米混凝土预制盖板封口，底部设 20×20×25 厘米 C15 混凝土支墩；管沟采用直槽开挖，宽度 60 厘米、深度 1.1 米，素土回填压实度大于等于 95%，管顶覆土不小于 1 米，压实厚度大于等于 90%，穿道路段采用 10 厘米厚 C20 混凝土管座，加装 DN200 预制混凝土管，道路恢复部分采用 20 厘米灰土垫层，路面采用 20 厘米厚 C30 混凝土修复。

六、投资概算：项目总投资 19.94 万元，其中建筑工程 15.42 万元。

项目编码：2019-610222-76-01-017043

附件：湫沟村肉牛养殖示范基地供水工程初步设计投资概算表

宜君县发展和改革局

2019 年 7 月 31 日

宜君县发展和改革局

2019 年 7 月 31 日印发

共印 10 份

附件：

湫沟村肉牛养殖示范基地供水工程初步设计概算审核表

单位：万元

序号	工程费用或名称	核定投资	备注
I	水工建筑物		
1	建筑工程	15.42	
2	机电设备及安装工程	0.71	
3	金属结构设备及安装工程	0.14	
4	临时工程	0.96	
5	费用	1.76	
5.1	建设管理费	0.86	
5.1.1	建设单位管理费	0.00	
5.2	科研勘察设计费	0.90	
5.3	建设及施工场地征用费	0.00	
5.4	其他	0.00	
6	基本费用	18.99	
7	预备费	0.95	
7.1	基本预备费	0.95	
8	静态总投资	19.94	
9	总投资	19.94	
10	水库淹没处理补偿费		
II	工程总投资	19.94	
	静态总投资	19.94	
	总投资	19.94	