

宜君县发展和改革局文件

君发改发〔2019〕146号

宜君县发展和改革局 关于赵塬村管网改造工程初步设计的批复

县水务局：

你局报来《关于赵塬村管网改造工程初步设计的报告》收悉。经评审委员会专家组审核，设计单位按照专家组意见完成修改，经研究，原则同意该项目初步设计，现批复如下：

一、项目名称：赵塬村管网改造工程

二、建设地点：彭镇赵塬村

三、主要建设内容及规模：赵塬村一、二、四组，铺设定配水管网 ϕ 75PE管572米、 ϕ 50PE管1230米、 ϕ 32PE管1925米，阀门井9座，入户工程159户（ ϕ 25PE管3975米，水表及水管龙头159套，水表井159个）。赵塬村三组，铺设定配水管网 ϕ 50PE管302

米、 ϕ 32PE 管 900 米, 阀门井 2 座, 入户工程 57 户(ϕ 25PE 管 1425 米, 水表及水管龙头 57 套, 水表井 57 个)。

四、建设期限: 2020 年 4 月至 2020 年 12 月

五、主要技术标准: 管沟采用直槽开挖, 宽度 60 厘米、深度 1.2 米, 素土回填压实度大于等于 95%, 管顶覆土不小于 1 米, 压实厚度大于等于 90%, 穿道路段采用 10 厘米厚 C20 混凝土管座, 加装 DN200 预制混凝土管, 道路恢复部分采用 20 厘米灰土垫层, 路面采用 20 厘米厚 C30 混凝土修复; 圆形砖砌阀井内壁直径 1.2 米, 高 1.4 米, 井口采用直径 70 厘米混凝土预制盖板封口, 底部设 $20 \times 20 \times 25$ 厘米 C15 混凝土支墩; 方形水表井采用砖砌, 内壁尺寸为 $60 \times 80 \times 120$ 厘米, 井口采用预制混凝土盖板封口。

六、投资概算: 项目总投资 50.92 万元, 其中建筑工程 42 万元。

项目编码: 2019-610222-76-01-017037

附件: 赵塬村管网改造工程初步设计投资概算表



附件：

赵塬村管网改造工程初步设计概算审核表

单位：万元

序号	工程费用或名称	核定投资	备注
I	水工建筑物		
1	建筑工程	42.00	
2	机电设备及安装工程	0.00	
3	金属结构设备及安装工程	0.44	
4	临时工程	2.07	
5	费用	3.99	
5.1	建设管理费	2.23	
5.1.1	建设单位管理费	0.00	
5.2	科研勘察设计费	1.76	
5.3	建设及施工场地征用费	0.00	
5.4	其他	0.00	
6	基本费用	48.50	
7	预备费	2.42	
7.1	基本预备费	2.42	
8	静态总投资	50.92	
9	总投资	50.92	
10	水库淹没处理补偿费		
II	工程总投资	50.92	
	静态总投资	50.92	
	总投资	50.92	