

铜川市耀州区扶贫开发局 文件

铜川市耀州区财政局

铜耀扶发〔2020〕13号

铜川市耀州区扶贫开发局 铜川市耀州区财政局 关于下达 2020 年度统筹整合财政涉农项目 资金计划的通知

各相关镇人民政府、街道办事处：

根据《铜川市耀州区 2020 年度贫困县财政涉农整合资金方案》精神，现将 2020 年统筹整合财政涉农资金使用计划予以下达，并就有关事项通知如下：

一、本次下达投资计划安排 13 个项目，项目总投资 871 万元。其中，石柱镇涉及 2 个项目，总投资 175 万元；瑶曲镇涉及 2 个项目，总投资 99 万元；小丘镇涉及 2 个项目，总投资 154 万元；孙塬镇涉及 1 个项目，总投资 92 万元；锦阳办涉及 1 个项目，投资 83

万元；关庄镇涉及3个项目，总投资143万元；庙湾镇涉及2个项目，总投资125万元。

二、各相关镇办是项目实施的责任单位，不得随意变更建设内容、地点、规模和建设标准。如实际情况确需调整项目建设内容的，要按照项目调整程序报区脱贫攻坚领导小组审批。同时，各相关镇办要按照“谁实施、谁负责”的原则，依照本次下达的计划，加快项目建设进度，规范项目管理，全面落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制和公示公告等要求，确保项目建设程序合理、管理规范。

三、各相关镇办要整理完善项目文件、表册等相关资料，及时归档，装订成册，建立完整的项目建设档案。项目申请区级验收通过后，将项目建设档案报送区扶贫局备案。

附件：2020年度统筹整合财政涉农项目资金计划表

铜川市耀州区扶贫开发局



铜川市耀州区财政局



2020年8月24日

铜川市耀州区扶贫开发局

2020年8月24日印发

2020年度统筹整合财政涉农项目资金计划表

序号	项目名称	建设内容	镇办	实施地点	总投资 (万元)	备注
1	2020年扶贫石柱镇神湫村巷道硬化工程	巷道硬化1539.56米。路面宽度3m, 18cmC30水泥混凝土面层; 15cm10%石灰土基层等	石柱镇	神湫村	90	
2	2020年扶贫石柱镇活龙村通组路硬化项目	巷道硬化1187.06米。路面宽度3.5m, 18cmC30水泥混凝土面层; 15cm10%石灰土基层		活龙村	85	
3	2020年扶贫瑶曲镇瑶曲村瑶曲组 巷道硬化项目	新建3m宽混凝土道路1000米。基层为16厘米厚石灰土、面层为18厘米厚C30水泥混凝土	瑶曲镇	瑶曲村	62	
4	2020年扶贫瑶曲镇瑶曲村鸡山组 砂石路项目	新建砂石路3515米。其中: 4米宽路面2538.4米、5米宽路面976.7米, 在原有土路上 铺装15厘米厚石灰碎石基层+2厘米厚石屑磨耗层以及土边沟等		瑶曲村	37	
5	2020年扶贫小丘镇独石村一至三组 巷道工程	硬化通组路全长915米, 其中巷道共5条249米, 巷道路宽3米路基宽4米; 连接南坡猪 场主线492米, 支线174米, 生产路面宽3.5米路基宽4.5米; 道路两侧各设置0.5米 路肩, 水泥混凝土道路厚度为18厘米, 基层为16厘米石灰稳定土基层, U型排水渠长 622米。	小丘镇	独石村	72	
6	2020年扶贫小丘镇白瓜村十三组至前槽 水泥路硬化工程	新硬化通组路1198.38米, 其中主线长883.43米, 支线长314.95米。路面宽度全部 为3.5米, 路基宽度为4.5米, 基层为20厘米石灰土, 厚度为18厘米水泥混凝土		白瓜村	82	
7	2020年扶贫孙原镇惠原村巷道硬化项目	新建混凝土道路1520米, 碎路面宽度3m, 路基宽度为3.5m, 面层为18cm厚C30现浇, 基 层为15cm厚3:7灰土; 新建DN400钢筋砼管涵一处6m、DN300钢筋砼管涵两处共计27m; 新 建M7.5浆砌石护坡两处共计12米, 其中3米高和6米高护坡各6米等。	孙原镇	惠原村	92	
8	2020年扶贫庙湾镇蔡河村巷道硬化项目	该项目新建水泥路总长1253.87米, 其中道路路面宽度为3.5米的长795.42米, 道路路 面宽度为3米的长458.45米, 厚度18cm。	庙湾镇	蔡河村	84	
9	2020年扶贫庙湾镇柳林村生产路硬化项目	该项目新修砂石路总长3995.09米, 道路路面宽度为4米。		柳林村	41	
10	2020年扶贫锦阳路街道寺沟原村生产路 硬化项目	混凝土道路硬化1143.8m, 路基宽度4.5m, 水泥混凝土路面宽度3.5m等。面层为18cm 水泥混凝土, 基层为20cm厚石灰土。分为2条路线。路线1为909.6m。路线2为234. 2m。	锦阳办	寺沟原村	83	
11	2020年扶贫关庄镇杨原村杨原组至石原组 砂石路建设项目	新建4m宽砂石路5000m, 梯形排水土渠3000m, 6m长双排DN600钢筋砼管涵1处等。砂石路 基层为宽度5m, 压实厚度15cm的石灰土碎石, 路面面层为2cm石屑磨耗层路面。路面排 水采用土水渠排水, 土渠为梯形土水渠, 上口宽50cm, 底宽30cm, 高40cm。管涵基础垫 层为30cm厚3:7灰土垫层, 管涵基础采用C20素建半包等。	关庄镇	杨原村	50	
12	2020年扶贫关庄镇金马村金马组至狮子 原组生产路建设项目	该项目道路设计总长3000m, 其中道路宽度为4m的长 2561.87m, 道路宽度为3m的长438.13m。		金马村	30	
13	2020年扶贫关庄镇金马村生产路建设项目	该项目道路设计总长900.51m, 其中道路宽度为3m的长45.01m, 道路宽度为3.5m的长 855.50m; 厚度18cm。		金马村	63	