

铜川市耀州区水务局 文件 铜川市耀州区财政局

铜耀水发〔2020〕106号

铜川市耀州区水务局 铜川市耀州区财政局 关于下达 2020 年度统筹整合资金项目 资金计划的通知

各相关单位：

根据铜川市耀州区 2020 年度统筹整合资金项目安排的通知，结合我区脱贫攻坚实际，现将耀州区水务局 2020 年度统筹整合资金补充项目资金计划予以下达，有关事项通知如下：

一、本次下达你们统筹整合资金计划共涉及二类项目 99 处工程 3549 万元，资金为 2020 年度区级统筹整合资金。

1、基础设施类

(1) 安全饮水工程 34 处 2449 万元，主要解决 114089 人饮

水安全问题，其中贫困人口 10171 人。

(2) 2020 年耀州区农村供水工程维修养护项目 600 万元，2020 年耀州区农村供水工程维修养护项目共维修养护农村供水工程 63 处，改善 9143 户 32000 人（其中受益贫困户 172 户 600 人）饮水条件。

2、产业发展类

(1) 2020 年石柱镇王益村葡萄基地配套灌溉水源项目 100 万元，建成坝高 19.77 米、坝顶长 86.42 米、坝顶宽 5 米、坝底宽 107.32 米的淤地坝一座，放水卧管 1 座，放水涵管 1 座，侧卧式溢洪道 1 座，带动贫困户 71 户 259 人。

(2) 2020 年关庄镇万只奶山羊产业基地配套供水项目 400 万元，供水规模为 183 m³/d，新建泵房 1 处，新建 500m³ 清水池 1 座，消防池 1 座；铺设各类输配水管网 1275m；安装水泵 1 台及其他机电附属设备，带动贫困户 685 户 2158 人。

二、项目实施单位要按照批复的项目建设内容组织实施，实施工程中不得随意变更、擅自调整投资计划、扩大项目建设规模、自行提高建设标准，如实际确需要调整项目建设内容的，要按照项目调整程序报脱贫攻坚领导小组审批。

三、项目实施单位要积极落实项目建设主体责任，按照谁使用、谁负责的原则，依照本次下达的计划，加快统筹整合资金项目实施，做好项目检查验收工作，项目建设过程中要严格落实法人制、招投标制、监理制和合同制等项目管理制度。

四、统筹整合资金管理使用要严格按照铜川市统筹整合财政

涉农资金管理办法文件要求加强资金管理，安全规范使用资金，并按照项目进度及时支付资金，提高统筹整合资金效益。

附件：1、铜川市耀州区水务局 2020 年度统筹整合资金项目
资金计划表

2、绩效目标申报表



抄送：铜川市水务局

铜川市耀州区水务局

2020 年 9 月 2 日印发

附表1

铜川市耀州区水务局2020年度统筹整合资金项目资金计划表

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	1	2020年石柱镇龙首村吴庄组供水工程	龙首村吴庄组	供水规模88m³ /d, 水厂1座、输配管道4490米，增设消毒净化设施1套、蓄水池2座	2020年1月至5月	改善301户1116人（其中受益贫困户44户121人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	53	53				53	水务局	支持水厂建设、输配管道，增设消毒净化设施。	
	2	2020年石柱镇王益村供水工程	王益村	供水规模131.86m³ /d, 水厂1座、输配管道14.21千米，蓄水池3座	2020年1月至5月	改善162户601人（其中受益贫困户51户154人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	240	240				240	水务局	支持水厂建设、输配管道，增设消毒净化设施。	
	3	2020年照金镇高尔原村台尔组饮水安全工程	高尔原村台尔组	供水规模46m³ /d，抽水泵站1座、输配管道1.5千米，蓄水池1座，增设消毒净化设施2套	2020年1月至5月	改善62户230人（其中受益贫困户46户144人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	15	15				15	水务局	建设蓄水池1座，安装管道2000米。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	4	2020年庙湾镇五联村饮水安全工程	五联村	供水规模68m³ /d, 抽水泵站1座、输配管道7.09千米，蓄水池1座，增设消毒净化设施各1套，入户105户	2020年1月至5月	改善263户974人（其中受益贫困户66户211人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	36	36				36	水务局	新建水源、管道、增设消毒净化设施。	
	5	2020年石柱镇马咀村集中供水工程	马咀村韩古庄组	供水规模400m³ /d, 机井1座、输配管道7.31千米，增设消毒设施1套，入户50户	2020年1月至5月	改善889户3291人（其中受益贫困户60户172人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	185	185				185	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施。	
	6	2020年孙原镇东原集中供水工程	惠原村文昌村	供水规模1415m³ /d, 机井2眼、输配管道8.77千米，增设消毒设施1套，改造加压泵站	2020年1月至5月	改善3778户13980人（其中受益贫困户285户835人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	377	377				377	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施、。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	7	2020年石柱镇集中供水改扩建工程	活龙村	供水规模915m³ /d，清水池2座，慢滤池2座、输配管道32.60千米，增设消毒设施1套	2020年1月至5月	改善2442户8549人的安全饮水条件，其中受益贫困户151户530人。建成资产归村集体所有。	170	170				170	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施、。	
	8	2020年小丘镇集中供水改扩建工程	小丘村	供水规模3485m³ /d，水厂1座蓄水池1座，输配管道73.2千米，增设消毒设施1套	2020年1月至5月	改善8436户29527（其中受益贫困户521户1825人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	215	215				215	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施、。	
	9	2020年锦阳路街道阿姑社村供水工程	阿姑社村	供水规模253m³ /d，改造机井1眼、输配管道12.01千米，增设消毒设施1套	2020年1月至5月	改善936户3279人（其中受益贫困户65户230人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	75		75			75	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施、。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	10	2020年瑶曲镇刘村供水工程	刘村	供水规模85m³ /d，机井1眼、蓄水池1座，输配管道5.15千米，增设消毒设施1套	2020年1月至5月	改善154户540人（其中受益贫困户26户92人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	50		50				50	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施、。	
	11	2020年小丘镇白瓜村焦子河组供水工程	白瓜村	供水规模27m³ /d，蓄水池3座，输配管道6.1千米，增设消毒设施4套	2020年1月至5月	改善87户307人（其中受益贫困户23户81人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	161		161				161	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施、。	
	12	2020年瑶曲镇教场坪村供水工程	教场坪村	供水规模72m³ /d，蓄水池4座，输配管道6.66千米，安装净化设备、消毒设备1台套	2020年1月至5月	改善208户731人（其中受益贫困户48户171人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	90		90				90	水务局	水源、管道、增设消毒净化设施、。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	13	2020年小丘镇集中供水抗旱应急水源工程	独石村	供水规模3330m³ /d，新建渗井1座；新建泵站1座，安装水泵1台套；铺设输水管道1045m。	2020年1月至5月	改善8436户29527人（其中受益贫困户521户1825人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	113		113				113	水务局	水源、管道、配电设施。	
	14	2020年阿姑社村北原组供水工程	阿姑社村	供水规模19m³ /d，新建闸阀井5座；配套入户50户；铺设配水管道4170m。	2020年1月至5月	改善60户210人（其中受益贫困户20户70人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	26		26				26	水务局	水源、管道、贫困户20户配套。	
	15	2020年石柱镇龙首村龙首组供水工程	龙首村	供水规模49m³ /d，抽水站改造1座；安装管道707m；安装净化设备、消毒设备1台套。	2020年1月至5月	改善155户545人（其中受益贫困户8户25人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	7		7				7	水务局	安装管道707米。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	16	2020石柱镇新兴村供水改扩建工程	新兴村、上龙村等10村	供水规模900m³ /d，净水厂改造、输配管道27.58千米，增设消毒净化设施1套	2020年1月至5月	改善2432户8513人（其中受益贫困户202户707人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	100		100				100	水务局	安装管道7000米，80户。	
	17	2020年瑶曲镇葫芦村供水工程	葫芦村	供水规模11m³ /d，新建机井2座；蓄水池2座；铺设输水管道8.28km，入户130户。	2020年1月至5月	改善154户541人（其中受益贫困户49户174人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	10		10				10	水务局	安装管道1500米及路面修复。	
	18	2020年照金镇北梁村供水工程	北梁村	供水规模13m³ /d，抽水站1座；安装管道2.36km；安装净化设备、消毒设备1台套。	2020年1月至5月	改善207户725人（其中受益贫困户107户377人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	7		7				7	水务局	安装管道1000米。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	19	2020年瑶曲镇瑶曲村聂河小丘河组供水工程	瑶曲村	供水规模60m³ /d，大口井1座，安装管道3. 21km；入户148户。	2020年1月至5月	改善157户550人（其中受益贫困户41户144人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	7		7				7	水务局	增设消毒设备一套，安装管道500米。	
	20	2020年小丘镇文岭村柏林组供水工程	文岭村柏林组	供水规模41m³ /d，抽水站1座；蓄水池2座，安装管道7. 47km；安装净化设备、消毒设备1台套。	2020年1月至5月	改善98户343人（其中受益贫困户22户66人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	10		10				10	水务局	安装管道1200米。	
	21	2020年照金镇代子村搬迁点供水工程	代子村	供水规模51m³ /d，新建泉眼池2座，修建50m3钢筋砼蓄水池1座，安装各类配水管道4500米；架设低压线路600m，入户供水点44个。	2020年1月至5月	改善136户476人（其中受益贫困户19户68人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	40		40				40	水务局	蓄水池一座，输配水管道2000米，泵房10平方米。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	22	2020年照金镇代子村桐树院饮水安全工程	代子村	供水规模18m³ /d，修建30m3钢筋砼蓄水池一座，5m3前池一座；新建机房1座。安装潜水泵一台；安装各类配水管道110米；架设低压线路110m；入户供水点44个。	2020年1月至5月	改善48户168人（其中受益贫困户12户42人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	10		10				10	水务局	增设消毒设备一套，安装管道800米。	
	23	2020年孙原镇惠原村杏花沟组供水工程	惠原村	供水规模11m³ /d，50m3蓄水池1座； 铺设各类输配水管道8700m； 闸阀井7座，入户39户及其附属设备。	2020年1月至5月	改善35户125人（其中受益贫困户34户121人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	109		109				109	水务局	改造水源、管道、增设消毒净化设施。	
	24	2020年孙原镇惠原村供水工程	惠原村	供水规模868.51m³ /d，500m3蓄水池1座，新建浆砌石挡墙45m，新增厂区围墙70m。	2020年1月至5月	改善655户2295人（其中受益贫困户80户238人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	60		60				60	水务局	改造水源、新建挡墙等设施。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	25	2020年瑶曲镇教场坪村桑木渠组供水改扩建工程	教场坪村桑木渠组	工程供水规模为40m3/d，新建水源、管道6800m, 增设消毒净化设施3套	2020年1月至5月	改善161户600人（其中受益贫困户32户107人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	4		4				4	水务局	管道填埋，修复损坏原有路面1000米。	
	26	2020年关庄镇潦池村供水工程	潦池村	工程供水规模为16.0m3/d，新建蓄水池1座。输配水管网3000m，闸阀井10座，入户供水点55座。	2020年1月至5月	改善186户690人（其中受益贫困户36户127人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	3		3				3	水务局	安装管道500米。	
	27	2020年照金镇尖坪村供水工程	尖坪村	工程供水规模为38.7m3/d，蓄水池2座；铺设各类输配水管道2590m；	2020年1月至5月	改善191户708人（其中受益贫困户65户224人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	25		25				25	水务局	蓄水池一座，输配水管道2500米。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	28	2020年关庄镇北村九里坡西石坡组供水工程	北 村	工程供水规模为15m3/d，抽水站1座，蓄水池1座；净化消毒设备1套，铺设各类输配水管道2km；	2020年1月至5月	改善115户426人（其中受益贫困户32户98人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	10		10				10	水务局	增设消毒设备一套，安装管道1500米。	
	29	2020年照金镇梨树村供水工程	梨树村	工程供水规模为80m3/d，净水厂房1座，蓄水池3座；净化消毒设备2套，铺设各类输配水管道102km；	2020年1月至5月	改善137户507人（其中受益贫困户121户395人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	10		10				10	水务局	安装管道1500米。	
	30	2020年庙湾镇柳林村东石坡组供水工程	柳林村	工程供水规模为26m3/d，新建大口井1座，泉眼池1座，蓄水池2座；净化消毒设备2套，铺设各类输配水管道8155m； 入户111户。	2020年1月至5月	改善388户1438人（其中受益贫困户37户119人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	8		8				8	水务局	安装37户贫困户管道1000米。	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	31	2020年庙湾镇蔡河村联合组饮水安全工程建设项目	蔡河村	工程供水规模为15m3/d，蓄水池2座；净化消毒设备1套，铺设各类输配水管道1650m； 入户50户.	2020年1月至5月	改善38户142人（其中受益贫困户26户97人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	4		4				4	水务局	安装管道500米。	
	32	2020年瑶曲镇瑶曲村南司马组供水工程	瑶曲村	供水规模140m³ /d ，新建机井1眼，新建大口井1眼，蓄水池2座； 铺设各类输配水管道9.60km；消毒设备2套， 入户220户。	2020年1月至5月	改善261户966人(其中受益贫困户51户163人)的饮水条件。建成资产归村集体所有。	15		15				15	水务局	安装51户贫困户管道2000米。	
	33	2020年照金镇照金村耀岭组供水工程	照金村	供水规模88m³ /d，新建大口井1眼、新建蓄水池2座，安装各类管道3590米、安装消毒设备2套。	2020年1月至5月	改善贫困人口饮水条件，受益人口267人，其中受益贫困人口126人。建成资产归村集体所有。	4		4				4	水务局	安装管道1100米。	
	34	2020年董家河镇董家河村党家河组供水工程	党家河	供水规模110m³ /d，改造水源1处、铺设管道35km、增设消毒净化设施1套	2020年1月至9月	改善378户1202人（其中受益贫困人口87户292人）的饮水条件。建成资产归村集体所有。	200	200					200	水务局	改造水源、管道、增设消毒净化设施	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	35	2020年安全饮水工程维修养护项目	石柱镇活龙村	坝坡草皮养护7800m²，库区日常巡查12.6KM²·a，护栏维修养护520m，标志牌（碑）养护2座	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	24				24	24	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	36		石柱镇沟西村	坝坡草皮养护6250m²，库区日常巡查6KM²·a，标志牌（碑）养护1座	2020年1月至9月		12				12	12	水务局		
	37		锦阳办南村	拆除、更换D46—50×6多级泵1台，更换Y280M-2/75kw电机1台，更换控制柜（90kw）1台。	2020年1月至9月		4				4	4	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	38	2020年安全饮水工程维修养护项目	锦阳办寺沟村	拆除、更换250QJ80-80/30KW潜水泵1台套。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	3				3	3	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	石柱镇沟西村		拆除、更换200QJ10-285/18.5KW型潜水泵1台套。	2020年1月至9月	3					3	3	水务局			
	关庄镇中吕村		泵站厂房维修84m ² , 滚水坝及引水渠清淤1100.00m ³ ，拆除、更换D46—50×6多级泵2台，更换Y280M-2/75kw电机2台，地埋电缆(3×70mm ²)72m。	2020年1月至9月	27					27	27	水务局			

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	41	2020年安全饮水工程维修养护项目	锦阳办阴家河村	人工挖沟槽土1056.00m ³ ，沟槽回填土1056.00m ³ ，更换Φ110PVC管320m，Φ90PVC管1440m，修建闸阀井4座，拆除、更换250QJ50-440/110KW潜水泵1台套。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	17				17	17	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	42		照金镇高尔原村	杂草清理58000m ² ，渠道清淤3200m ³ 。	2020年1月至9月		27				27	27	水务局		
	43		石柱镇	养护多级泵D200-50×3型多级泵3台，养护电机（132kw）5台，更换软启动柜1台（200KW），更换DN200钢闸阀2个，DN150逆止阀1个，DN150缓冲阀1个，DN65钢闸阀1个，压力表3个，DN15钢球阀1个，DN400软连接1个，DN150软连接1个，PE400伸缩节3个，更换Φ400PE管道60m。	2020年1月至9月		17				17	17	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	44	2020年安全饮水工程维修养护项目	关庄镇	人工挖沟槽土374.4m3，沟槽回填土374.4m3，更换Φ200PE管道390m，养护多级泵D85-45×6多级泵3台，养护电机（110kw）3台。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	13				13	13	水务局	支持维修保养工程材料和设备采购等环节	
	45		永安办五台村	80m³蓄水池清淤15.00m³，人工挖沟槽土90.00m³，管槽回填土90.00m³，更换Φ63PE管道150m，修建闸阀井2座，拆除、更换200QJ50-156/37KW潜水泵1台套，1×25mm²防水电缆255m，DN80泵管6m，安装DN100钢闸阀2个，DN100逆止阀2个，DN50排气阀1个，DN100软连接1个，DN100铸铁法兰1个，DN50×90°钢弯头2个，压力表1套。	2020年1月至9月		5			5	5	水务局			

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	46	2020年安全饮水工程维修养护项目	天宝路崔仙村	人工挖沟槽土766.74m³，管槽回填土766.74m³，拆除混凝土路面113.39m³，恢复混凝土路面629.94m²，更换Φ50PE管道1049.9m，Φ20PE管道228m，修建闸阀井3座，建筑垃圾外运113.39m³。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	23				23	23	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	47		锦阳办水峪村	管理房维修12.0m²，更换2GC—5×7型多级泵1台，更换Y280M-2/22kw电机1台。	2020年1月至9月		4				4	4	水务局		
	48		孙原镇文昌村	人工挖沟槽土1434.00m³，管槽回填土1434.00m³，管线穿路30m，拆除混凝土路面16.20m³，恢复混凝土路面90.00m²，更换Φ32PE管道1620m，Φ20PE管道770m，修建闸阀井2座，入户供水点12户，建筑垃圾外运16.20m³，更换DN100钢闸阀2个。	2020年1月至9月		13				13	13	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	49	2020年安全饮水工程维修养护项目	石柱镇龙首村	人工挖沟槽土408.00m³，管槽回填土408.00m³，更换Φ32PE管道600m，Φ20PE管道80m，修建入户供水点5户，更换3×16mm²防水电缆10m。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	3				3	3	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	50		石柱镇青龙村	人工挖沟槽土990m³，管槽回填土990m³，管线穿路24m, 更换Φ200PE管道900m，Φ110E管道150m，修建闸阀井8座，更换DN200钢闸阀1个。DN100钢闸阀4个，更换DN50排气阀1个。	2020年1月至9月		30				30	30	水务局		
	51		石柱镇	人工挖沟槽土979.2m³，管槽回填土979.2m³，更换Φ200PE管道1020m，修建闸阀井4座，更换DN200钢闸阀1个。更换DN50排气阀2个。	2020年1月至9月		30				30	30	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	52	2020年安全饮水工程维修养护项目	石柱镇活龙村	人工挖沟槽土691.2m³，管槽回填土691.2m³，更换Φ160PE管道720m，更换50LG20-20×6/15KW水泵1台，更换5KW电机1台。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	19				19	19	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	石柱镇活龙村		人工挖沟槽土489.6m³，管槽回填土489.6m³，更换Φ160PE管道510m，修建闸阀井2座，修建100m3蓄水池1座。	2020年1月至9月	19					19	19	水务局			
	石柱镇马咀村韩古庄组		人工挖沟槽土288.00m³，管槽回填土288.00m³，拆除混凝土路面1.08m³，恢复混凝土路面6.00m ² ，人工拆除砌砖1.80m³，更换Φ110PE管道460m，Φ25PE管道20m，修建闸阀井4座，养护DA1—100×9多级泵1台套，更换DA1—100×9多级泵1台套，更换DN100钢闸阀1个，DN100软连接1个，DN50排气阀1个。	2020年1月至9月	10					10	10	水务局			

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	55	2020年安全饮水工程维修养护项目	关庄镇马吉村	养护50m³蓄水池1座，养护500m³蓄水池1座，人工挖沟槽土912.00m³，管槽回填土912.00m³，更换Φ110 PE管道1520m，修建闸阀井2座，泵房维修40m²，更换低压动力配电箱1台，更换控制柜1台(55kw)，更换SK-0.8水环式真空泵1台。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	28				28	28	水务局	支持维修保养工程材料和设备采购等环节	
	关庄镇柏树原村梨园组		拆除、更换Q15-26/2-1.8kw潜水泵1台套，200QJ10-285/18.5kw潜水泵1台套。	2020年1月至9月	3					3	3	水务局			

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	57	2020年安全饮水工程维修养护项目	小丘镇	管理房维修162m ² ，人工挖沟槽土1668.00m ³ ，管槽回填土1668.00m ³ ，更换Φ63PE管道1520m，更换Φ50PE管道1260m，修建闸阀井2座。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	23				23	23	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	小丘镇孟虎村		拆除、更换200QJ5-283/18.5kw潜水泵1台套。	2020年1月至9月	1					1	1	水务局			
	庙湾镇蔡河村		人工挖沟槽土30.00m ³ ，管槽回填土30.00m ³ ，更换Φ75PE管道30m，Φ50PE管道20m，更换DN50排气阀3个。	2020年1月至9月	1					1	1	水务局			

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	60	2020年安全饮水工程维修养护项目	庙湾镇蔡河村联合组	人工挖沟槽土31.20m³，管槽回填土31.20m³，拆除Φ110塑料管52m，更换DN125钢管52m。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	1				1	1	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	61		庙湾镇庙湾村史家湾组	人工挖沟槽土1110.00m³，管槽回填土1110.00m³，更换Φ50PE管道1600m，修建闸阀井3座，入户供水点24户，维修50m³蓄水池1座，拆除、更换100QJ5-72/3kw潜水泵1台套，更换3×6mm²防水电缆80m，更换低压动力配电箱1台，埋设3×10mm²地埋电缆300m。	2020年1月至9月		15				15	15	水务局		
	62		瑶曲镇瑶曲村聂河组	人工挖沟槽土120.00m³，管槽回填土120.00m³，更换Φ63PE管道200m，维修50m³钢筋砼圆形蓄水池1座，修建闸阀井2座。	2020年1月至9月		8				8	8	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金								
								中央	省级	市级	区级	小计				
基础设施类	63	2020年安全饮水工程维修养护项目	瑶曲镇贾曲河村窑湾组	拆除、更换100QJ5-72/3kw潜水泵1台套，更换3×6mm²防水电缆50m，更换低压动力配电箱1台。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	1					1	1	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	64		瑶曲镇金元村马梁组	人工挖沟槽土1032.00m³，管槽回填土1032.00m³，更换Φ32PE管道1720 m，修建闸阀井2座，入户供水点15户，更换自吸泵1台，空气自动开关1个，更换3×4mm²防水电缆30m。	2020年1月至9月		9					9	9	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	65	2020年安全饮水工程维修养护项目	瑶曲镇马鞍桥村张家岭组	人工挖沟槽土370.00m³，管槽回填土370.00m³，更换Φ32PE管道300m，Φ20PE管道125m，修建6m³集水池1座，修建2m³高位水池1座，入户供水点3户，安装100GD3-320/3.0kw潜水泵1台套，埋设3×10mm²地埋电缆248m，安装低压动力配电箱1台。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	5					5	5	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节
	66		照金镇田峪村田峪组	人工挖沟槽土216.00m³，管槽回填土216.00m³，拆除混凝土路面4.32 m³，恢复混凝土路面24.00m²，更换Φ50PE管道360m，修建闸阀井1座，大口井清淤45.22m³。	2020年1月至9月		3					3	3	水务局	

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）					责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级				小计
基础设施类	67	2020年安全饮水工程维 修养护项目	照金镇 田峪村 秀房沟 组	人工挖沟槽土 2024.40m³，管槽回填 土2024.40m³，拆除混 凝土路面21.60 m³， 恢复混凝土路面 120.00m²，C20现浇砼 支墩2.10m³，管道保 温180m，安装DN40钢 管24m，更换φ50PE管 道3200m，φ20PE管道 210m，修建入户供水 点23户，修建闸阀井3 座，维修前池1座，维 修沉砂池4座。	2020 年 1月至 9月	恢复63处水利工程 设计功能，维持工 程正常运行。改善 9143户32000人（其 中受益贫困户172户 600人）饮水条件。 建成资产归村集体 所有。	23				23	23	水务局	支持维修 养护工程 材料和设 备采购等 环节	
	68		照金镇 北梁村	人工挖沟槽土216m³， 管槽回填土216m³，更 换φ63PE管道360m， 管道保温68m，修建闸 阀井2座，清淤30m³蓄 水池，入户供水点61 户，更换自吸泵1台， 空气自动开关1个，更 换3×4mm²防水电缆 40m。	2020 年 1月至 9月		7				7	7	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	69	2020年安全饮水工程维 修养护项目	照金镇 高原 三组	拆除、更换D6-25×10型多级泵1台套，更换Y160LL-2/15kw型电动机1台套。	2020年 1月至 9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	2				2	2	水务局	支持维修 养护工程 材料和设 备采购等 环节	
	70		照金镇 台儿村	拆除、更换WZB型管道加压泵1台套。	2020年 1月至 9月		1				1	1	水务局		
	71		照金镇 照金村 孙趟组	拆除、更换200QJ5-135/9.2kw潜水泵1台套，3×6mm²防水电缆10m。	2020年 1月至 9月		1				1	1	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	72	2020年安全饮水工程维 修养护项目	关庄镇	人工挖沟槽土2640m3, 沟槽回填土2640 m3, 更换 φ 63PE管道1980m, φ 50PE管道2420m, 修建闸阀井4座。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	27				27	27	水务局	支持维 修养护工程材料和设备采购等 环节	
	小丘镇白瓜村代家坪阳坡组		拆除、更换WZB型管道 加压泵1台	2020年1月至9月	1					1	1	水务局			
	74		小丘镇白瓜村代家坪组	拆除、更换WZB型管道 加压泵1台	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	75	2020年安全饮水工程维修养护项目	小丘镇白瓜村焦子河组	拆除、更换WZB型管道加压泵1台	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。建成资产归村集体所有。	1				1	1	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	76		关庄镇杨原村	更换WZB型管道加压泵2台，闸阀井2座，人工挖沟槽土1206m³，管槽回填土1206m³ 更换Φ32PE管道2010m，入户供水点20户。	2020年1月至9月		8				8	8	水务局		
	77		庙湾镇窑峪村	拆除、更换减压阀1个，维修闸阀井1座	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	78	2020年安全饮水工程维 修养护项目	庙湾镇窑峪村尖沟组	拆除、更换 φ 50PE蝶阀1个，人工挖沟槽土18m³、管槽回填土18m³，更换 φ 50PE管30m。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	1				1	1	水务局	支持维 修养护工程材料和设备采购等 环节	
	79		关庄镇	砖砌闸阀井1座，更换 φ 32白地龙管道1100m	2020年1月至9月		3				3	3	水务局		
	80		瑶曲镇贾曲河村窑湾组	拆除、更换潜水泵2台，1×6mm² 电缆10m，启动器1个	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	81	2020年安全饮水工程维修养护项目	瑶曲镇	人工挖沟槽土240m³，管槽回填土240m³，更换Φ32PE管道400m，闸阀井1座，出水桩90个	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	7				7	7	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	82		庙湾镇窑峪村枣园组	拆除、更换21KW控制柜1台	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		
	83		锦阳办寺沟原村	人工挖沟槽土2160.00m³，管槽回填土2160.00m³，更换Φ50PE管道1600m，Φ63PE管2000m，闸阀井2座。	2020年1月至9月		19				19	19	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	84	2020年安全饮水工程维修养护项目	瑶曲镇教场坪村牛火山组	拆除、更换Φ32PE管道750m，Φ20PE管道700m，修建入户供水点35户，闸阀井2座，拆除、更换潜水泵2台套。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	11				11	11	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	85		瑶曲镇金元村店子河组	拆除、更换水泵1台，CDL4-140电机1台，逆止阀1个	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		
	86		锦阳办阿姑社村	拆除、更换75KW控制柜1台	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	87	2020年安全饮水工程维修养护项目	关庄镇柏树原村柏树原组	拆除、更换200QJ10-283/18.5KW潜水泵1台套，1×16mm² 电缆300m，	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	3				3	3	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	88		照金镇芋园村	拆除、更换200QJ10-54/5.5KW潜水泵1台套，1×16mm² 电缆50m	2020年1月至9月		2				2	2	水务局		
	89		庙湾镇柳林村边村组	拆除、更换200QJ5-159/9.5KW潜水泵1台套。	2020年1月至9月		2				2	2	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）					责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级				小计
基础设施类	90	2020年安全饮水工程维修养护项目	庙湾镇三政村	修建20m³蓄水池，30m³蓄水池，闸阀井4座，人工挖沟槽土180m³，管槽回填土180m³，更换Φ50PE管道300m。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	9				9	9	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	91		锦阳办寺沟村	拆除、更换55KW控制柜1台	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		
	92		孙原镇孝雷村	新建管理房13.85m²，修建浆砌石前池1座，修建浆砌石引渠5.0m，M7.5浆砌石挡墙13.40m³，沟槽土方开挖1094.40m³，管槽回填土1094.40m³，浇筑C20砼支墩12.00m³，更换DN150钢管24m，安装Φ160PVC管道1140m，修建闸阀井11座，架设低压线路150m，安装WQ150-40/30KW型污水泵1台套，安装低压配电箱1个，更换控制柜（40kw）1台，安装DN150钢闸阀12个，DN150逆止阀1个，DN100钢闸阀1个，安装50×50cm平板铸铁闸门1套。	2020年1月至9月		25				25	25	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
基础设施类	93	2020年安全饮水工程维修养护项目	董家河镇冯家桥村	拆除、更换250QJ40-200/45KW潜水泵1台套	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	3				3	3	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
			孙原镇贺家咀村	拆除、更换φ50减压阀1个，维修闸阀井1座。	2020年1月至9月		1				1	1	水务局		
	95		小丘镇移村	拆除、更换水泵1台套、更换电机1台套、更换1×120mm²电缆60m，6寸钢管15m。	2020年1月至9月		8				8	8	水务局		

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）					责任部门	财政资金支持环节	备注	
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级				小计
基础设施类	96	2020年安全饮水工程维修养护项目	石柱镇神湫村郑家河下庄河组	修建20m³蓄水池1座，人工挖沟槽土1680m³，管槽填土1680m³，更换φ65钢管40m，φ75PE管道300m，φ50PE管道1500m，φ32PE管道200m，φ20PE管道70m，管道保温29m，闸阀井2座，入户供水点3户，修土路150m。	2020年1月至9月	恢复63处水利工程设计功能，维持工程正常运行。改善9143户32000人（其中受益贫困户172户600人）饮水条件。建成资产归村集体所有。	17				17	17	水务局	支持维修养护工程材料和设备采购等环节	
	石柱镇演池村		人工挖沟槽土1518m³，管槽回填土1518.00m³，更换φ50PE管道2530m，闸阀井2座。	2020年1月至9月	10					10	10	水务局			

项目类别	序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	预期效益	资金投入（万元）						责任部门	财政资金支持环节	备注
							总计	财政资金							
								中央	省级	市级	区级	小计			
	98	2020年关庄镇万只奶山羊产业基地配套供水项目	墓坳村	供水规模为183m3/d，新建泵房1处，新建500m3清水池1座，消防池1座；铺设各类输配水管网1275m；安装水泵1台及其他机电附属设备。项目建成后，建成资产归各贫困村村集体经济所有，由陕西福羊羊养殖有限公司运营。	2020年1月至6月	完善产业发展供水配套设施，通过收购贫困户饲草、玉米等农产品以及贫困户务工增加收入，解决奶山羊基地用水问题，带动贫困户685户2158人，户均年增收1000元。建成资产归村集体经济组织所有。	400	400				400	水务局	新建泵房1处，新建500m3清水池1座；铺设各类输配水管网1275m；安装水泵1台及其他机电附属设备	
产业发展类	99	2020年石柱镇王益村葡萄基地配套灌溉水源项目	王益村	建成坝高19.77米、坝顶长86.42米、坝顶宽5米、坝底宽107.32米的淤地坝一座，放水卧管1座，放水涵管1座，侧卧式溢洪道1座。资产归村集体经济组织所有。	2020年1月至9月	建成初期为葡萄基地发展产业提供水源保障，通过贫困户务工等，增加贫困户收入，带动71户259人户均增收400元。发展产业提供便利。达到设计年限后可淤坝地21.59亩，每年增收2.2万元。建成资产归村集体经济组织所有。	100	100				100	水务局	支持土方开挖，回填及配套卧管、放水涵管、溢洪道等环节。	

绩效目标（自评）申报表					
项目名称		2020年饮水安全项目（2449万元）	项目负责人及电话		王锋 13992958680
主管部门		[268]扶贫开发办公室	实施单位		[267001]水务局机关
资金情况（万元）		年度资金总额：	2449		
		其中：财政拨款	2449		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况
	完成石柱镇龙首村吴庄组供水工程、董家河镇党家河村供水工程饮水安全项目建设，新增集中供水项目35处，解决贫困人口3219户10896人的安全饮水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）	>=34个	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	
			★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	=100%	
			★项目（工程）完成及时率（≥**%）	=100%	
		成本指标	土方开挖	≤19元/m³	
			土方回填	≤28元/m³	
			Φ50PE管道（1.6Mpa）	≤23元/m	
			钢筋制安	≤6900元/T	
			现浇C25砼（道路）	≤480元/m³	
			入户供水点	≤700元/座	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率（≥**%）	=95%	
			★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	>=10171人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=10171人	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	100%	
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。				

附件2

绩效目标申报表						
项目名称		2020年关庄镇万只奶山羊产业基地配套供水项目	项目负责人及电话		王锋 13992958680	
主管部门		铜川市耀州区水务局	实施单位		铜川市耀州区水务局	
资金情况（万元）		年度资金总额：	400			
		其中：财政拨款	400			
		其他资金	0			
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况	
	新建泵房1处，新建500m3清水池1座；铺设各类输配水管网1275m；安装水泵1台及其他机电附属设备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新建供水项目	>=1个		
			供水规模	>=183m³ /d		
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%		
			供水项目水质达标率（≥**%）	=100%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	=100%		
		成本指标	新建泵房	≤1座		
			铺设输配水管网	≤1275m		
			安装水泵	≤1个		
			新建清水池	≤500m³		
			新建消防池	≤1座		
		效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）	>=2158人	
			可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	100%		

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

附件 2

耀州区 2020 年安全饮水工程维修养护项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称 (盖章)	耀州区 2020 年安全饮水工程维修养护项目		项目负责人及联系电话	张涛 (0919-6182109)
主管部门	铜川市耀州区水务局		实施单位	耀州区地下水工作队 (耀州区水利工程维修养护服务中心)
资金情况 (万元)	年度资金总额:		600 万元	
	其中: 财政拨款 (每项资金的名称和规模)		2020 年区级财政整合资金 600 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	恢复 63 处水利工程设计功能, 维持工程正常运行。改善 9143 户 32000 人 (其中受益贫困户 172 户 600 人) 饮水条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水利工程维修	63 处
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%
			维修养护符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率	100%
		时效指标	项目开工时间	2020 年 6 月
			项目竣工时间	2020 年 12 月
			投入使用时间	2020 年 12 月
		成本指标	建设总成本	600 万元
	效益指标	经济指标	年增产效益	
		社会效益指标	受益贫困户	≥200 人
			受益灌溉面积	
		生态效益指标	节水效益	立方
		可持续影响指标	水库下游人畜饮水安全状况持续改善	改善
			已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

绩效目标申报表							
项目名称		2020年石柱镇王益村葡萄基地配套灌溉水源项目		项目负责人及电话		李宁（09196991036）	
主管部门		耀州区水务局		实施单位		耀州区石柱镇人民政府	
资金情况（万元）		年度资金总额：		100			
		其中：财政拨款		100			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况		
	建成初期为葡萄基地发展产业提供水源保障，通过贫困户务工等，增加贫困户收入，带动71户259人户均增收400元。发展产业提供便利。达到设计年限后可淤坝地21.59亩，每年增收2.2万元。建成资产归村集体经济组织所有。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	新建淤地坝	>=1个			
			增加拦截泥沙（万t）	≤14万T			
			新增坝地面积（亩）	≤20亩			
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%			
		成本指标	总投资（万元）	331.82			
	效益指标	经济效益指标	增产粮食（kg）	≤400T			
		生态效益指标	拦截泥沙（万t）	≤14万T			
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥104人			
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=8年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	100%			
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						