

铜川市耀州区发展和改革局文件

铜耀发改发〔2019〕439号

铜川市耀州区发展和改革局 关于铜川市耀州区惠塬工业园区供水工程 初步设计的批复

铜川市耀州区水务局：

你局报来《铜川市耀州区惠塬工业园区供水工程初步设计的报告》铜耀水发[2019]197号及附件收悉，经研究，原则同意你单位委托编制并修改完善的初步设计。现将有关事项批复如下：

一、项目名称

铜川市耀州区惠塬工业园区供水工程

二、项目建设地址

该工程管线沿窑曲公路、G210国道和耀州孙塬公路铺设，途径孝西村、孝雷村、疙瘩村和惠家塬至工业园区。

三、建设规模及建设内容

工程设计供水规模1.5万 m^3/d ，日均供水量1万 m^3/d ，年均供水量365万 m^3 ，工程水源为桃曲坡水库水源，取水点位于桃曲坡下游东干渠杨家庄泵站以下，杨家庄村庄东南空地上。

工程总体布局：由泵站及输水管线两大部分组成，泵站为东

支渠泵站，输水管线从东支渠泵站接入输入惠源工业园区，输水距离 13.3km。

主要建设内容：

(1) 新建东支渠泵站工程一座，包括建筑、配套机电及电气设备等。

(2) 新建输水管道工程 13.3km，包括附属建筑物及交叉建筑物若干。

(3) 跨沟建筑物 3 座。

(4) 管道穿越漆水河，过 210 国道、G65 包茂高速、莲湖大街和铁路等主要交叉构筑物等。

四、项目总投资及资金来源

项目概算总投资 7661.78 万元，其中建筑工程费 5237.59 万元，机电设备及安装工程费 396.10 万元，金属结构设备及安装工程费 228.86 万元，费用 1162.53 万元，临时工程 106.81 万元，基本预备费 285.28 万元。专项部分投资：水土保持工程费 152.34 万元，环境保护工程费 92.27 万元。资金来源为区级财政资金。

项目编码：2019-610204-76-01-031407

铜川市耀州区发展和改革局

2019 年 10 月 10 日